

[별표 14]<개정 1973. 3. 14>

순위	명칭	구분	제원	자동차정비사업체시설기준		2급자동차 정비사업체	3급 자동차 정비 사업체			
				등급별	정비 사업체		타이어	전장품 및 배터리	차내 장치	세차 및 급유
대지 및 건물면적	1	대지총면적단위 m²(평)		1,320 (400)	495 (150)	660 (200)	66 (20)	66 (20)	66 (20)	130 (40)
	2	옥외작업장면적	현사업장주차장등	690 (210)	265 (80)	360 (110)				
	3	옥내작업장면적	검사장,공작실, 창고,사무실등	630 (190)	230 (70)	300 (90)	66 (20)	66 (20)	66 (20)	130 (40)
각종장치	1	검 차 장 치	빋드 또는 리히트	○		○				
	2	체 인 부 록	2\$ 이상	○	○					
	3	카레이지 작기	압상능력 5톤이상	○		○				
	4	세차장	표면이완전포장되고 급배 수시설이 양호하며 증기 발생장치가되어있을 것	○		○				○
	5	샤와테스타	수압 35kg/cm² 급수장치	○						
	6	부품세척장치		○	○	○				

공작기계	1	시린다보링마신	고정식	○				
	2	시린다호닝마신	고정식	○				
	3	크랭크 연마반		○				
	4	라인보링기	메인베어링	○				
	5	발브시트그라인다		○				
	6	콘빅팅롯드머신		○				
	7	정 류 기		○	○	○		○
	8	타이닝 장치기		○		○		
	9	부레이크라이닝 그라인다		○				
	10	부레이크드럼선반		○				
	11	탁상드리닝머신	전동식	○		○		

12	전기드릴	능력54~134범위	○	○	○		○	○
13	세웨이스그라인다	고정식으로 시린다 상면 및 헛드하면 연마용		○				
14	탁상전기구라인다	공구연마용의 전동식	○	○	○			
15	전 단 기	전동 또는 수동	○		○			
16	재 봉 틀							○
17	유압프레스			○				
18	전기용접기		○	○	○			
19	산소용접기		○	○	○			
20	공기압축기		○	○	○	○		
21	선반			○				
22	전기 그라인다		○	○	○			
23	휠바란사		○		○			

공구	1	발브 씨트-캇타	셋트		○							
	2	바이스			○	○				○		
	3	피스톤핀리마	셋트	○	○							
	4	베어링 레이스필기어		○	○	○						
	5	발브가이드리마	셋트	○	○							
	6	킹크핀리마	각종차량	○		○						
	7	리마	셋트	○		○						
	8	??다이스	〃	○	○	○						
	9	그리스건	루부라케이트용	○	○	○	○	○				○
	10	일반공구	분해결합조정용	○	○	○	○	○				○

	11	주철평판	250m/m × 200m/m × 50m/m	○	○	○				
	12	도치램프		○	○	○				
	13	스프레이건		○		○				
	14	토로쿠텐지		○	○	○				
	15	작업대		○	○	○	○	○	○	○
검사기계 기구	1	제동시험기		○						
	2	속도계 시험기		○						
	3	사이드스??측정기		○						
	4	햇드라이드시험기		○						
	5	엔진다이나모메타			○					

	6	축전지 시험기	○	○	○	○
	7	분사펌프시험기		○		
	8	노즐시험기	○	○		
	9	압력측정기	○	○	○	
	10	도잉측정기	○		○	
공구 및 시험기	11	캠바카스타측정기	○		○	
	12	축전지 비중계	○	○	○	○
	13	볼트메타	○	○	○	○
	14	암페어메타	○	○	○	○

15	메가또는옴테스타		☐	☐	☐	☐
16	타이어게이지		☐	☐	☐	
17	마이크로 메타	내외	☐	☐		
18	바니아		☐	☐	☐	☐
19	핏치게이지	윗위스 및 메트릭	☐	☐	☐	
20	다이얼 게이지		☐	☐		
21	타고메타		☐	☐		
22	직정규		☐	☐	☐	
23	권척		☐		☐	

24	수평계		☐	☐	
25	진공계		☐	☐	
26	온도계		☐	☐	☐
27	시린다 게이지		☐	☐	
28	스크네스게이지		☐	☐	☐
29	연소관측기	셋트	☐		

주 : 1. 0표는 비치하여야 할 사항.
 2. 옥내외 작업장은 콘크리트 포장할 것.